LEGENDA

- - - zakres aktualizacji mapy
295/16 obszar objęty pozwoleniem na budowę nr
- - - linie rozgraniczające wg MPZP
9MM, 27MU ... funkcja terenu wg MPZP
—— nieprzekraczalna linia zabudowy
— · — osie ulic wg danych z PODGiK



LEGENDA

- oznakowanie poziome
- oś jezdni
- wpust do demontażu
- krawężnik bet. +12cm
- krawężnik bet. najazdowy +2cm
- krawędź jezdni, zjazdu nieobramowana krawężnikiem
- obrzeże betonowe
- opornik betonowy
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego
- płyta granitowa szer. 30m (krawędź chodnika na przejściu dla pieszych)
- zieleń
- kosz na śmieci
- słupki ochronne
- granica pasa drogowego
- zakres oddziaływania inwestycji

ELEMENTY PRZEBUDOWANE:

- jezdnia (beton asfaltowy)

ELEMENTY REMONTOWANE:

- chodnik - naw. z bet. kostki brukowej, grub. 8cm, typ "prostokąt" 10x20cm, kolor szary
- chodnik - naw. z bet. kostki brukowej, grub. 8cm, typ "prostokąt" 10x20cm, kolor grafit
- opaska z kostki granitowej 8x10cm
- zjazd - naw. z bet. kostki brukowej, grub.8cm, typ "podwójne T", kolor czerwony
- kr1i wpust deszczowy
- przykanalik rury spustowej

ELEMENTY BUDOWANE:

- zatoka postojowa - naw. z bet. kostki brukowej, grub. 8cm, typ "podwójne T", kolor grafit
- odwodnienie liniowe systemowe (typu aco)
- kr1 wpust deszczowy wraz z przykanalikiem
- ściek przykrawężnikowy
- studnia kanalizacji deszczowej
- zabudowa studni w miejscu wpięcia przykanalików do kolektora sieci kanalizacji sanitarnej (lokalizacja wg uzg. z PWiK nr sprawy : D-T/1196/2018)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- g — sieć gazowa
- eNN — sieć energetyczna
- w — sieć wodociągowa
- kd — sieć kanaliz. deszczowej
- ks — sieć kanaliz. sanitarnej
- t — sieć teletechniczna
- 1412/13 nr i granica działki

drzewo do nasadzenia - klon polny "Elsrijk" łącznie 23 szt.

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
tel.(033) 876 28 72
500 107 084
504 078 174
ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OŚWIĘCIM
e - mail: biuromk@onet.pl

inwestor:	GMINA MIASTO OŚWIĘCIM ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
adres inwestycji:	ulica Orzeszkowej, Oświęcim
faza projektu:	PROJEKT NASADZEŃ DRZEW
temat projektu:	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Oświęcimiu
tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY NASADZEŃ DRZEW
branża:	DROGOWA
projektował: mgr inż. Marek Krawczyk	podpis:
projektował: mgr inż. Monika Kolasa	podpis:
data: V 2018r.	skala: 1:500
nr rysunku: 2	